

志賀原子力発電所 1号機
原子炉冷却材再循環系配管の耐圧検査の終了について

平成15年11月28日
北陸電力株式会社

今回の定期検査において、原子炉冷却材再循環系配管溶接部 6 箇所
所にひびが確認されたことから、同箇所を新品の配管に取替えまし
た。(11月10日お知らせ済み)

昨日(11月27日)、同配管の耐圧検査^(注)を実施し、健全性を
確認しました。

安全を最優先に原子炉起動準備等を行い、12月中旬に発電を開
始し、来年1月上旬に定期検査を終了する予定です。

以 上

(注) 原子炉压力容器の通常運転圧力の1.1倍である約78kg/cm²の圧力を加え、漏えい
の無いことを目視により確認する検査。